

Акционерное общество «Карельский окатыш»

ПРИКАЗ

17 АПР 2025

№ 17-ОД-0301-25-000148

г. Костомукша

О подготовке к отопительному сезону 2025-2026 гг.

Для поддержания устойчивой и стабильной работы энергетического хозяйства АО «Карельский окатыш», с целью качественной подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. и снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам цехов и подразделений АО «Карельский окатыш»:
  - 1.1. В срок до 30.05.2025г. подготовить и предоставить начальнику управления – главному энергетику АО «Карельский окатыш» Лёвкину А.М. мероприятия по подготовке подразделений к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.
  - 1.2. До 25.08.2025г. провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых узлов, приточных установок и систем отопления, промывку и гидравлические испытания систем теплоснабжения в производственных корпусах и АБК; ремонт и ревизию территориальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. После окончания ремонтов совместно с представителями Энергоуправления (ЭУ) провести проверку их технического состояния, результаты оформить актом, и предоставить начальнику управления – главному энергетику Общества Лёвкину А.М.
  - 1.3. В срок до 25.08.2025г. уточнить и при необходимости пересмотреть границы эксплуатационной ответственности по обслуживанию и техническому содержанию инженерных сетей.
  - 1.4. До 15.09.2025г. проверить состояние остекления производственных зданий и АБК, дверей, въездных ворот; устранить не плотности, произвести ревизию и ремонт тепловых завес, подготовить объекты к зимнему периоду.
  - 1.5. В срок до 25.08.2025г. по согласованию с начальником управления – главным энергетиком Общества Лёвкиным А.М. разработать и реализовать мероприятия по снижению объемов потребления хозяйственно-питьевой воды в своих подразделениях.

1.6. Директору по производству товарной продукции - начальнику управления производства концентрата и окатышей Кондракову М.А.:

1.6.1. Обеспечить проверку работоспособности систем аспирации в корпусах ККД, КСМД и готовой продукции. Срок исполнения – 15.09.2025г.

1.6.2. Обеспечить готовность к работе приточно-вытяжных установок и исполнительных механизмов в системах ГВС и отопления. Срок исполнения – 15.09.2025г.

1.7. Начальнику ЦПП Казанцеву Д.А.

Обеспечить готовность к работе насосного оборудования и емкостей хранения мазута V=10 000 м3 на участке складирования нефтепродуктов ЦПП.

Срок исполнения – 25.08.2025г.

1.8. Начальнику ЦТАиМ Луневу С.А.:

Обеспечить готовность к работе приборов учета тепловой энергии, приборов учета хозяйственно-питьевой воды и бытовых стоков по подразделениям АО «Карельский окатыш».

Срок исполнения – 25.08.2025г.

1.9 Начальнику управления транспорта Зобову С.А.:

Обеспечить готовность к работе приточно-вытяжных установок и исполнительных механизмов в системах ГВС и отопления объектов Управления транспорта АО «Карельский окатыш».

Срок исполнения – 15.09.2025г.

Обеспечить готовность к работе отопительного оборудования АБК пассажирского автопарка, приточно-вытяжных установок и исполнительных механизмов в системах ГВС зданий на территории пассажирского автопарка Управления транспорта АО «Карельский окатыш».

Срок исполнения – 15.09.2025г.

1.10 Начальнику Управления ремонтов Абдурахманову И.И.:

Обеспечить готовность к работе приточно-вытяжных установок и исполнительных механизмов в системах ГВС и отопления объектов Управления ремонтов АО «Карельский окатыш».

Срок исполнения – 15.09.2025г.

1.11. Старшему менеджеру по социальным программам Павловой А.М.:

1.11.1. Выполнить подготовку к работе в новом отопительном сезоне объектов социальной сферы; проверить работу приточно-вытяжных установок и исполнительных механизмов в системах ГВС и отопления. Срок исполнения - 25.08.2025г.

1.11.2. Провести оценку готовности объектов КСЦ «Дружба», СП «Горняк» и здания по ул. Первомайская, д. 12 с подписанием акта и паспорта готовности работы в отопительном сезоне 2025-2026г.г. Срок исполнения - 25.08.2025г.

1.11.3. Обеспечить поверку приборов учета тепловой энергии городских объектов (СП Горняк, ДК Дружба, ул. Первомайская, д. 12): Срок исполнения – 25.08.2025г.

2. Начальнику Энергоуправления Левкину А.М. выполнить:
- 2.1. Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 №4  
Срок исполнения – 30.10.2025г.
  - 2.2. Капитальный ремонт парового котла ГМ-50 №2  
Срок исполнения – 30.12.2025г.
  - 2.3. Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети «Котельная-площадка ГТидМ» (участок от АЗС до павильона П-11).  
Срок исполнения – 15.09.2025г.
  - 2.4. Ревизию и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения промплощадки, основного и вспомогательного оборудования инженерных сетей и сооружений согласно утвержденному графику ППР.  
Срок исполнения – 15.09.2025г.
  - 2.5. Гидропневматическую промывку тепловых сетей до границ ответственности АО «Карельский окатыш».  
Срок исполнения – 25.08.2025г.
  - 2.6. Ревизию и ремонт насосного оборудования и запорной арматуры на тепловых насосных станциях ТНС №1, ТНС№3.  
Срок исполнения – 25.08.2025г.
  - 2.7. Ревизию и ремонт запорной арматуры на павильонах П-1 – П-10 магистральной тепловой сети, ремонт/замену дренажных трубопроводов и воздушников.  
Срок исполнения – 15.09.2025г.
  - 2.8. Ревизию, ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на котельной.  
Срок исполнения – 15.09.2025г.
  - 2.9. Ремонт тепловой изоляции трубопроводов, газоходов на котельной.
  - 2.10. Подготовку оборудования котельных на твердом топливе (КСМД, УАТ) к работе в отопительный период  
Срок исполнения – 10.10.2025г.
  - 2.11. Проверку действия АВР на ГПП-1, ГПП-2, РП-21, РП-22, КТП-1-1, КТП-21-1, КТП-22-1.  
Срок исполнения – 01.09.2025г.
  - 2.12. Ввести в эксплуатацию ДЭС для бесперебойного электроснабжения критичных объектов АО «КО» при аварийных ситуациях (ЦК, ГПП-52, УСН ЦПП, ЦОД-1, ЦОД-2, участок обжига УПКиО). Оформить распоряжения о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, акты о вводе в эксплуатацию технических устройств (ДЭС).  
Срок исполнения – 02.09.2024г.
  - 2.13. Проверку обогрева приводов ОД, КЗ, клеммных шкафов ОРУ, баков МВ-110 кВ и РПН. Проверку работы РПН трансформаторов.  
Срок исполнения – 01.09.2025г.
  - 2.14. Проверить работу приточно-вытяжных установок и исполнительных механизмов в системах ГВС и отопления АБК РУ, БМО, ЦПА, АБК и ГК котельной, компрессорной станции.  
Срок исполнения – 01.09.2025г.
3. Руководителям структурных подразделений подготовку объектов АО «Карельский окатыш» к работе в отопительном сезоне 2025-2026 гг. считать одной из приоритетных задач.
4. Для осуществления контроля подготовки объектов АО «Карельский окатыш» к работе в отопительном сезоне 2025-2026 гг. создать рабочую комиссию в составе:

Председатель комиссии – главный энергетик АО «Карельский окатыш» Левкин А.М.

Зам. председателя комиссии – главный инженер ЭУ Самойлов И.В.

Члены комиссии:

- главный энергетик УПКиО Бондарев А.Д.
- энергетик Управления ремонтов Горт В.В.
- начальник УСН ЦПП Молчан К.Ю.
- начальник Энергоцеха Демидов А.И.
- начальник ЦСП Иванов А.А.
- начальник службы – главный энергетик СГТК Вахтин Е.И.
- энергетик Управления транспорта Мельников И.С.

Комиссии регулярно, начиная с 16.06.2025 г., ежемесячно проводить проверку подготовки объектов комбината к отопительному сезону с составлением соответствующего акта.

5. Рабочей комиссии по контролю подготовки объектов АО «Карельский окатыш» к работе в отопительном сезоне 2024-2025 гг. произвести оценку готовности предприятия с подписанием акта и паспорта готовности. Срок исполнения – 01.10.2025 г.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на технического директора АО «Карельский окатыш» Дударева А.Г.

Директор филиала АО «Северсталь  
Менеджмент» в г. Костомукша –  
генеральный директор  
АО «Карельский окатыш»



М.А. Воробьев

Левкин А.М.

Рассылка: в дело, КД, ТД, ГОиЧС, СОБ и все цеха Общества.