

Приложение к приказу
 Главного инженера ТАО "Северсталь"
 от _____ № _____

**План мероприятий
 по улучшению и оздоровлению условий труда
 в коксогазодомённом производстве (АГЦ-2; АГЦ-3; ЦШТ)**

1. Порядковый номер рабочего места, наименование профессии (должности)	2. Наименование мероприятия	3. Назначение мероприятия	4. Срок выполнения (квартал, год)	5. Затраты на внедрение, тыс. руб.	6. Количество р. м. соответствующих требованиям/человек после выполнения мероприятия
<p align="center">1. Доведение условий труда на рабочих местах до требуемых норм.</p> <p>(149) Дозировщик шихты (с обслуживанием конвейеров ПС-1, 2) 4 разряда</p>	<p>1. Реконструкция аспирационных установок В - 1, В - 2 корпуса первичного смешивания с заменой изношенных воздухопроводов.</p> <p>2. Ремонт. Уплотнение с заужением и фугеровской выходной части вибротечек весодозаторов №№38, 39, 42, 43</p> <p>3. Установка уровней на весодозаторы №№38, 39, 42, 43</p> <p>4. Изготовление и установка скребков фирмы "Треллекс" на конвейера ПС-1, П-32-3</p>	<p>Снижение уровня запыленности (с 17,9 до 12 мг/м3)</p> <p>2, 3, 4 Снижение тяжести трудового процесса (снижение времени нахождения в позе "Стон" на 20%)</p>	<p>3 квартал 2015 года</p> <p>4 квартал 2015 года</p> <p>4 квартал 2015 года</p> <p>3 квартал 2015 года</p>	<p>220000</p> <p>150</p> <p>300</p> <p>180</p>	<p>1/4</p>
<p>(147) Шламовщик-бассейщик</p>	<p>Проведение вибродиагностических исследований насосов № 101, 102, 105, 106, 109, 110, 123, 125, 127, 129 ООВ-1 с последующим устранением выявленных недостатков</p> <p>Ремонт и очистка воздухопроводов системы аспирации СОАВ от перегруженных углов конвейеров С-2, 3, 4, 5</p>	<p>Снижение уровня шума (с 87 до 83 дБв)</p> <p>Доведение уровня воздействия пыли до требуемых норм</p>	<p>4 квартал 2015г.</p> <p>3 квартал 2015г.</p>	<p>180</p> <p>45</p>	<p>1/8</p>

(148) Фильтровальщик	Ремонт вакуум-фильтров с резиной и установкой уплотнений на секторах	Снижение уровня шума при работе вакуум-фильтров (с 94 до 90 дБА)	3 квартал 2015г.	80	1/4
	Установка шумозолирующих шпорок из резины над ванной гидродвигателей	Снижение уровня шума при работе гидродвигателей (с 85 до 80 дБА)	3 квартал 2015г.	20	
	Монтаж дополнительного трубопровода воды на гидроборку с целью уменьшения длины переносимых рукавов гидроборки	Снижение тяжести трудового процесса (уменьшение времени нахождения в положении «стоя» на 5%)	4 квартал 2015г.	50	3/10
	Установка пневмошуровки для очистки карманов вакуум-фильтров		4 квартал 2015г.	5	
Дробильно-сортировочная установка №6 (137а) оператор пульты управления 4 разряда, (138а) оператор пульты управления 4 разряда, (139) грохотовщик (с обслуживанием конвейеров) 3 разряд,	Ремонт системы орошения шлама на ДСУ-6	Снижение среднегодового воздействия аэрозолей (пыли) с 7,1 до 6,7 мг/м ³	4 квартал 2015г.	480	2/6
	Увеличение интенсивности полива отвала стагеплавильного шлама, методом монтажа коллекторов на отвале.		3 квартал 2015г.	20	
Дробильно-сортировочная установка №6 (137а) оператор пульты управления 4 разряда, (138а) оператор пульты управления 4 разряда	Применение погрузчика типа "ВОВ-САТ" при уборке территории	Доведение показателей тяжести трудового процесса до требуемых норм	3 квартал 2015г.	0	1/4
	Замена уплотнителей дверей кабины, установка шумоизоляцией стенки между кабиной и машинным отделением	Доведение уровня шума в кабине экскаватора до нормы	2 квартал 2016г.	5	
Дробильно-сортировочная установка №6 (141) машинист экскаватора ЭКГ-5А	Обеспечение кабины экскаватора антивибрационным напольным покрытием	Доведение уровня общей вибрации в кабине экскаватора до нормы	4 квартал 2015г.	8	
2. Приведение условий труда на рабочих местах в соответствие с требованиями безопасности (равнобезопасности)					
3. Совершенствование норм СИЗ					
3.1. Обеспечение недостающими СИЗ					
3.2. Обеспечение адекватными СИЗ условиями труда					
Дробильно-сортировочная установка №6 (137а, 138а) оператор пульты управления 4 разряда, (139) грохотовщик (с обслуживанием конвейеров) 3 разряд	Замена респираторов 1 степени защиты на респираторы 2 степени защиты	Снижение воздействия повышенной загрязненности на организм	3 квартал 2015г.	12,2	0/0
Итого:				221030	9/36

Должность, руководителя структурного подразделения

Директор по производству чугуна

(подпись)

(Ф.И.О.)

Виноградов Е.Н.

(дата)

10.04.15